



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ANEXO 06**

PROCESSO LICITATÓRIO: P-02/23  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1788/2023  
PROJETO DE OBRA PÚBLICA

**APROVADO PARA LICITAÇÃO**  
(conforme disposto no Art 7., parágrafo 2., inciso I da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Relação do aço						
ELEMENTO	ACO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
VC1	CA50	1	6.3	17	116	1972
	CA50	2	8.0	2	486	972
	CA50	3	10.0	2	451	902
VC2	CA50	4	6.3	2	67	67
	CA50	5	6.3	31	116	3596
	CA50	6	8.0	2	814	1628
VC3	CA50	7	8.0	2	848	1696
	CA50	8	6.3	50	116	5800
	CA50	9	8.0	4	630	2520
VC4	CA50	10	8.0	2	1143	2286
	CA50	11	8.0	2	199	398
	CA50	12	6.3	40	116	4640
VC5	CA50	13	8.0	2	1037	2074
	CA50	14	8.0	2	1071	2142
	CA50	15	6.3	33	116	3828
VC6	CA50	16	8.0	2	856	1712
	CA50	17	8.0	2	890	1780
	CA50	18	6.3	1	67	67
VC7	CA50	19	6.3	9	116	1044
	CA50	20	8.0	2	241	482
	CA50	21	8.0	2	275	550
VC8	CA50	22	6.3	9	116	1044
	CA50	23	8.0	2	241	482
	CA50	24	8.0	2	275	550
VC9	CA50	25	6.3	17	116	1972
	CA50	26	10.0	2	480	960
	CA50	27	12.5	2	460	920
VC10	CA50	28	6.3	43	116	4988
	CA50	29	10.0	2	1121	2242
	CA50	30	12.5	2	1144	2288
VC11	CA50	31	6.3	44	116	5104
	CA50	32	10.0	2	1142	2284
	CA50	33	12.5	2	1168	2336
VC12	CA50	34	6.3	53	116	6148
	CA50	35	10.0	2	1009	2018
	CA50	36	10.0	2	361	722
VC13	CA50	37	10.0	2	1198	2396
	CA50	38	10.0	2	242	484
	CA50	39	6.3	25	156	3900
VC14	CA50	40	8.0	6	853	1706
	CA50	41	10.0	2	668	1336
	CA50	42	10.0	2	710	1420
VC15	CA50	43	6.3	42	116	4872
	CA50	44	8.0	2	1159	2318
	CA50	45	10.0	2	1124	2248
VC16	CA50	46	6.3	42	116	4872
	CA50	47	10.0	2	1132	2264
	CA50	48	10.0	2	1167	2334
VC17	CA50	49	6.3	51	116	5916
	CA50	50	10.0	2	988	1976
	CA50	51	10.0	2	445	890
VC18	CA50	52	10.0	2	1198	2396
	CA50	53	10.0	2	247	494
	CA50	54	6.3	1	67	67
VC19	CA50	55	6.3	31	116	3596
	CA50	56	8.0	2	814	1628
	CA50	57	8.0	2	848	1696
VC20	CA50	58	6.3	1	67	67
	CA50	59	6.3	47	116	5452
	CA50	60	8.0	4	654	2616
VC21	CA50	61	8.0	2	1143	2286
	CA50	62	8.0	2	199	398
	CA50	63	6.3	40	116	4640
VC22	CA50	64	8.0	2	1088	2176
	CA50	65	8.0	2	1122	2244
	CA50	66	6.3	1	67	67

Resumo do aço			
ACO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	874.3	235.3
	8.0	462.3	200.6
	10.0	291.4	197.6
	12.5	91	96.3
PESO TOTAL			
CA50	729.9		

Vol. de concreto total (C-30) = 13.76 m³  
Área de forma total = 223.66 m²

R03	15/04/20	PMTS	WLF	Revisão da cobertura do Elevador
R02	07/04/20	PMTS	WLF	Revisão geral conforme solicitação
R01	13/03/20	PMTS	WLF	Revisão geral
R00	07/02/20	PMTS	ALR	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS  
ARQUITETURA & ENGENHARIA  
Rua Expedicionários do Brasil, 1448  
Centro - Araraquara - SP  
(16) 3919-6150 | contato@altien Engenharia.com.br

OBRA CONSTRUÇÃO DO SER, CAPSI E CEO NO JARDIM TRIÂNGULO		ESCALA	Indicada
PROPRIETÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA		VERIF.	WLF
LOCAL Estrada das Orlarias, 670 – Jardim Triângulo – Taboão da Serra/SP		ÚLTIMA ALTERAÇÃO	
TÍTULO DA FOLHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DE COBERTURA – 01 – SER			
AUTOR DO PROJ. Arthur Lima Rocha	FASE Executivo	15/04/2020	
RESP. TÉCNICO Eng. Alexandre Akio Ogawa	REGISTRO CREA/SP 506897121	FOLHA	
DOC. Nº ART 28027230191402496	ASS.		EST
ARQUIVO 2020-04-15_ALTI_SCC_EST1_R03.DWG	STATUS ENTREGA FINAL		14/22