



QUADRO DE ÁREA	
TERRENO (MEDIDA REAL)	2.298,215 m²
APOIO (pav. térreo)	155,05 m²
ÁREA RECREATIVA (sob pilotis)	412,51 m²
ÁREA ESPORTIVA (pav. superior)	619,75 m²


INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
EXTINTORES	SERÃO DIMENSIONADOS CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2011 - DE 56.819/2018.
ALARME DE INCÊNDIO E DETECÇÃO	DIMENSIONADO CONFORME A IT Nº 19/2018 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DIMENSIONADA CONFORME A IT Nº 18/2018 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA. TIPO: 100% DA ILUMINAÇÃO ATENDIDA POR GERADOR
PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A IT Nº 16/11 - D.E. 56.819/2018
SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA	OBEDECERÁ A IT Nº 20/11 - D.E. 56.819/2018
SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDE A TRRF DA IT Nº 08/11 - D.E. 56.819/2018
COMPARTIMENTAÇÃO	ATENDE A IT Nº 09/11-D.E. 56.819/2018 VIDE PLANTAS E QUADRO DE ÁREAS.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDERÁ A Nº 11/11 - D.E. 56.819/2018
MATERIAL DE ACABAMENTO	ATENDE A IT Nº 10/11 - D.E. 56.819/2018 VIDE QUADRO AO LADO.
ACESSO DE VIATURAS	OBEDECERÁ A IT Nº 06/11 - D.E. 56.819/2018
BRIGADA DE INCÊNDIO	ATENDERÁ A Nº 17/11 - D.E. 56.819/2018



FACHADA (PRÉDIOS T+6)
ESCALA 1:100




FACHADA (PRÉDIOS T+4)
ESCALA 1:100



CARGA DE INCÊNDIO - IT14/18			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
RESIDENCIAL	HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR	A-2	300 MJ/m2
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO BAIXO		CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2 ATÉ 300 MJ/M2	

CLASSE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
OCUPAÇÃO: RESIDENCIAL				
	PISO	PAREDES E DIVISÓRIAS	TETOS E FORROS	FACHADA (ACABAMENTO/ REVESTIMENTO)
APARTAMENTOS	Classes I, II-A, III-A, IV-A OU V-A	Classes I, II-A, III-A OU IV-A	Classes I, II-A OU III-A	Classes I, II-B
PORTARIA	Classes I, II-A, III-A OU IV-A	Classes I, II-A OU III-A	Classes I, II-A	
VESTIÁRIO QUADRA	Classes I, II-A, III-A, IV-A OU IV-A	Classes I, II-A	Classes I, II-A	

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
	MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
OBJETO: OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA OBT. DE AVCB		
LOCAL: RUA FERNANDO PESSOA ,549 JD MARGARIDAS-TABOAO DA SERRA-SP		
DESENHO PLANTA BAIXA		
RICARDO REZENDE GARCIA Secretário Municipal	DESENHISTA: FELIPPE SANTOS LIBARINO	ESCALA: INDICADA
	COORDENADOR: ENGº FLAVIA PEREIRA BARBOSA CREA 06636550-60 SMO	DATA: AGOSTO/2023
		FOLHA Nº: 02/02