

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15371/2024**

Obra:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Local:

RUAS MADAGASCAR E ÁFRICA PARQUE MONTE ALEGRE, TABOÃO DA SERRA

	Prazo de execução:		Tabela não desonerada:	Base:	BDI
	<b>90 dias</b>		<b>CDHU</b>	02/24	24,22%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1. Recapeamento Rua Africa</b>							
1.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	1533,00	15,24	R\$ 23.362,92
1.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1533,00	7,47	R\$ 11.451,51
1.2	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	61,32	1540,91	R\$ 94.488,60
<b>SUB TOTAL</b>							R\$ 129.303,03
<b>1. Recapeamento Rua Madagascar</b>							
1.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	1296,00	15,24	R\$ 19.751,04
1.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1296,00	7,47	R\$ 9.681,12
1.2	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	51,84	1540,91	R\$ 79.880,77
<b>SUB TOTAL</b>							R\$ 109.312,93
<b>TOTAL S/BDI</b>							R\$ 238.615,97
<b>TOTAL C/BDI</b>							R\$ 296.408,75

Levi Bulhões Alves do Nascimento  
Engenheiro Civil  
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos