

PLANILHA ORÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5616/2024

Obra:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Local:

AVENIDAS JACARANDÁ, PARQUE JACARANDÁ; GOVERNADOR MARIO COVAS, PARQUE SÃO JOAQUIM e RUA GABRIEL DE PAULA, PARQUE SÃO JOAQUIM, TABOÃO DA SERRA-SP

<table border="1"> <tr> <td>Prazo de execução:</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">90 dias</td> <td></td> </tr> </table>	Prazo de execução:		90 dias		Tabela não desonerada:	Base:	BDI
	Prazo de execução:						
	90 dias						
	CDHU	02/24	24,22%				
	SIURB/INFRA	01/24	24,22%				
SINAPI	02/24	24,22%					
	DNIT	01/24	24,22%				

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SIURB/INFRA	1001-60-03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,96	387,93	R\$ 6.191,36
1.2	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	1.319,40	R\$ 3.958,20
SUB TOTAL							R\$ 10.149,56
2. SERVIÇOS PRÉVIOS (Demolições, Fresagens, Remoções e Bota-Fora; Reforço, "Tapa-Buracos, Remanejamentos)							
2.1	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	102,65	322,29	R\$ 33.083,07
2.2	CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	342,00	9,06	R\$ 3.098,52
2.3	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,16	81,44	R\$ 13,03
2.4	CDHU	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	11671,80	12,64	R\$ 147.531,55
2.5	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	457,13	22,08	R\$ 10.093,43
SUB TOTAL							R\$ 193.819,60
3. RECONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES							
3.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	73,55	835,27	R\$ 61.436,09
3.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	342,00	55,85	R\$ 19.100,70
SUB TOTAL							R\$ 80.536,79
4. RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO							
4.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	11671,80	7,47	R\$ 87.188,35
4.2	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	350,15	1540,91	R\$ 539.549,64
4.3	SIURB/INFRA	602-10-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	22,00	176,27	R\$ 3.877,94
SUB TOTAL							R\$ 630.615,92
5. READEQUAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO							
5.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	96,05	327,39	R\$ 31.445,81
5.2	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	4,80	50,90	R\$ 244,32
5.3	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	6,24	6,05	R\$ 37,75
5.4	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	4,80	14,26	R\$ 68,45
5.5	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	124,87	22,08	R\$ 2.757,13
5.6	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	96,05	670,04	R\$ 64.357,34
SUB TOTAL							R\$ 98.910,80
6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							

6.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	3,84	327,39	R\$	1.257,18	
6.2	CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	12,00	9,06	R\$	108,72	
6.3	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	4,99	22,08	R\$	110,18	
6.4	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,21	50,90	R\$	316,09	
6.5	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	8,08	6,05	R\$	48,88	
6.6	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	6,21	14,26	R\$	88,55	
6.7	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	12,00	55,85	R\$	670,20	
6.8	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	64,02	69,10	R\$	4.423,78	
6.9	CDHU	30.04.100	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	8,53	116,46	R\$	993,40	
							SUB TOTAL	R\$	8.016,99
7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA								
7.1	DNIT	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	192,50	48,33	R\$	9.303,53	
7.2	DNIT	5214003	Pintura de setas e zebrosos com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	567,04	59,03	R\$	33.472,37	
7.3	DNIT	5213344	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	m.dia	9844,10	3,29	R\$	32.387,09	
							SUB TOTAL	R\$	75.162,99
							TOTAL S/BDI	R\$	1.097.212,66
							TOTAL C/BDI	R\$	1.362.957,56

Levi Bulhões Alves do Nascimento
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos